



Szczegół "A"


NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA NA
WARSTWIE ELASTYCZNEJ Z DRENAŻEM I OBRZEŻEM BETONOWYM

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA
- POLIURETANOWA ELASTYCZNA WARSTWA PODKLADOWA 35 mm
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku płaskowym>55% (0,075-4mm) gr. 3 cm
- WARSTWA NDSNA: KLINIEC (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskaźniku płaskowym >50% i zawartości pyłu<5%, gr.15 cm
- RURY DRENARSKIE W ODSYPCE Z KRUSZYWA PŁUKANEGO 8 - 16 mm
- GEOWŁÓKNINA DRENARSKO - SEPARUJĄCA z włókien ciągłych
- WARSTWA Z PIASKU GRUBO LUB ŚREDNIOZIARNISTEGO gr. 15 cm
- ZAGESZCZANIEGO WARSTWOWO DO 1s=1
- GRUNT RODZINY wg WARUNKÓW GRUNTOWYCH


WARSTWA NATRYSKOWĄ POLIURETANU
NALEŻY
POKRYĆ RÓWNIEŻ KRAWĘŻNIK



B - B



A - A



- LEGENDA**
- PROJEKTOWANY POZIOM BOISKA
 - PROJEKTOWANY TEREN ZIEŁOY
 - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
 - ISTNIEJĄCY POZIOM TERENU

MS STUDIO 58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepury 58/57 Nr umowy:

Obiekt: Zagospodarowanie boiska sportowego w m. Krzydlowice Stadium:
dz. nr 540, 505/1, 463/2 (droga) Obręb 0005 gm. Grebocice P. B.

Tytuł rysunku: Przekroje Branża: A

Investor: Gmina Grebocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grebocice Skala: 1:100

Projektant: mgr inż. arch. Piotr Pawłowicz Nr upr. w specjalności architektonicznej: 2239/91 Podpis Data: 02.2013

Projektant: Podpis Nr rys. 4