

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont budynku gospodarczego					
1	Remont elewacji				
1	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0601-01	2.5*2	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNNR 3	Wykonanie izolacji pionowej lepikiem dwuwarstwowej z wykonaniem wyprawy cement. murów z wykonaniem i zasypianiem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III	m ²		
d.1	0204-05	2.5*0.8	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - XPS 10 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.1	2612-01	2.5*0.8	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
d.1	0207-01	2.5*0.8	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.1	2612-09	2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
6	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - 15 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.1	2614-02	2.5*2	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
7	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	2.5*0.4	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających - naprawa elewacji	szt.		
d.1	0707-03	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	4.85*3.3-0.8*2.0+0.8*1.6	m ²	15.685	
		0.24*3.3	m ²	0.792	
		(9.5+0.55)*2.8-1.6+0.8*1.6	m ²	27.820	
				RAZEM	44.297
10	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-02	poz.9	m ²	44.297	
				RAZEM	44.297
11	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	poz.9	m ²	44.297	
				RAZEM	44.297
12	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm	m ²		
d.1	0933-01	wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	44.297	
		poz.9		RAZEM	44.297
13	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	5*2+2+2	m	14.000	
				RAZEM	14.000
14	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm	m ²		
d.1	0933-02	wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	44.297	
		poz.9		RAZEM	44.297
15	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - demontaż i montaż	m ²		
d.1	202 0541-02	1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
16	KNR 2-17	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie kołowe typ B i C o śr.do 110 mm z blachy nierdzewnej	szt.		
d.1	0147-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	Docieplenie stropu				
17	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach	m ²		
d.2	0601-02	2.42*0.96	m ²	2.323	
				RAZEM	2.323

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR BC-02 d.2 0207-06	Ręczneskucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach sufitowych poz.17	m ² m ²	 2.323	
				RAZEM	2.323
19	KNR K-01 d.2 0108-06	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach sufitowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szcęgnej poz.17	m ² m ²	 2.323	
				RAZEM	2.323
20	KNR K-01 d.2 0106-06	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach sufitowych zaprawą cementowo-polimerową cz.I poz.17*0.02*1000	dm ³ dm ³	 46.460	
				RAZEM	46.460
21	KNR 2-02 d.2 0609-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 15 cm poziome od spodu konstrukcji na zaczynie gips. 2.65*4.45 4.45*2.83-1.18*1.83 2.03*1.58 4.45*2.9-1.15*1.83 2.42*0.96+0.7*1.05+1.5*1.25+2.0*1.5	m ² m ² m ² m ² m ²	 11.793 10.434 3.207 10.801 7.933	
				RAZEM	44.168
22	KNR 0-23 d.2 2612-06	przyklejenie warstwy siatki na suficie poz.21	m ² m ²	 44.168	
				RAZEM	44.168
23	KNR 2-02 d.2 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach poz.21	m ² m ²	 44.168	
				RAZEM	44.168
24	KNR 2-02 d.2 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.21	m ² m ²	 44.168	
				RAZEM	44.168
25	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.21	m ² m ²	 44.168	
				RAZEM	44.168
3		Wymiana stolarki drzwiowej			
26	KNR 4-01 d.3 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni do 2 m2 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR 2 d.3 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR 2 d.3 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
29	KNR 2 d.3 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - łazienkowych 1.6*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
30	KNR 2 d.3 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych metalowych wykończonych pełnych ocieplonych 1.6*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
4		Odnowienie malowania pomieszczeń			
31	KNR-W 4 01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie folią poz.21	m ² m ²	 44.168	
				RAZEM	44.168
32	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (2.42+0.96+2.42+0.96-0.7)*1.5 (0.2+1.05*2+2+1.1)*1.5 (1.5+1.3+0.95+1.05)*1.5-0.8*1.5	m ² m ² m ² m ²	 9.090 8.100 6.000	
				RAZEM	23.190
33	KNR 4 01 d.4 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.32	m ² m ²	 23.190	
				RAZEM	23.190
34	KNR 4 01 d.4 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania poz.36	m ² m ²	 36.735	
				RAZEM	36.735
35	KNR 4 01 d.4 0716-02	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.32	m ²	23.190	
				RAZEM	23.190
36	KNR 2-02 d.4 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (0.96*2+2.42+1.72+0.2+1.05*2+2+2+1.1+1.5+1.3+0.95+1.25)*2.25-1.6*3	m ² m ²	36.735	
				RAZEM	36.735
37	KNR 4 01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4.45+2.65)*2*2.35-1.6 (4.45+2.83)*2*2.35-1.6-1.4 (2.03+1.58)*2*2.35-1.6-1.4*2 (2.9+4.45)*2*2.35-1.6-1.4	m ² m ² m ² m ²	31.770 31.216 12.567 31.545	
				RAZEM	107.098
38	K-NNR 2 d.4 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie	m ²		
		poz.37	m ²	107.098	
				RAZEM	107.098
39	KNR 2 02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.38	m ²	107.098	
				RAZEM	107.098
40	K-NNR 2 d.4 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową trudnościeralną trzykrotnie bez gruntowania - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - ściany	m ² m ²	107.098	
		poz.38		RAZEM	107.098
41	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
42	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny parapetów z płytek	m ²		
		1.4*0.12*3	m ²	0.504	
				RAZEM	0.504
43	NNRNKB d.4 202 2804-01	(z.VI) Okładziny parapetów z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ² m ²	0.504	
		0.504		RAZEM	0.504
44	NNRNKB d.4 202 2809-05	listwa wykańczająca	m		
		1.4*3	m	4.200	
				RAZEM	4.200
5		Roboty sanitarne			
45	KNR 4-02 d.5 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 4-02 d.5 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-02 d.5 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR-W 4- d.5 02 0144-05	Demontaż natrysku	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR-W 4- d.5 02 0152-01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 4- d.5 02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
51	KNR-W 4- d.5 02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.000
		1			
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
52	KNR-W 4- d.5 02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.000
		1			
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNNR 4 d.5 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR 4-02 d.5 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 4- d.5 02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.000
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 2-15 d.5 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 4-02 d.5 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 4-02 d.5 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 4-01 d.5 0206-02	Zabetonowanie otworów w posadzce po odpływie prysznicowym o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 4-01 d.5 0813-05	uzupełnienie płytek w posadzkach - naprawa podadzki po odpływie prysznicowym	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNNR 3 d.5 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
63	KNR-W 2- d.5 15 0114-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
64	KNR 0-35 d.5 0128-19	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 13 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
65	KNR-W 2- d.5 15 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR-W 2- d.5 15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 40 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR 0-35 d.5 0134-03	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
68	KNR 0-35 d.5 0134-04	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
6		Roboty elektryczne			
69	KNR-W 4- d.6 03 0303-03	Wymiana tablicy bezpiecznikowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNNR 9 d.6 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
71	KNNR 9 d.6 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		3	szt.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
72	KNNR 9 d.6 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
73	KNNR 9 d.6 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
74	KSNR 5 d.6 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże z cegły - pod oprawy awaryjne	wyp.		
		8	wyp.	8.000	
				RAZEM	8.000
75	KSNR 5 d.6 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.		
		4	wyp.	4.000	
				RAZEM	4.000
76	KSNR 5 d.6 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach na grzejnik - podłoże z cegły	wyp.		
		6	wyp.	6.000	
				RAZEM	6.000
77	KNNR 5 d.6 0406-04	Dostawa i montaż grzejników elektrycznych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
78	KNNR 5 d.6 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
79	KNNR 5 d.6 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
80	KNNR 5 d.6 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		10	pomiar	10.000	
				RAZEM	10.000
7		Wentylacja			
81	KNR 4 01 d.7 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych,	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
82	KNR 4 01 d.7 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł -	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
83	KNR 2-02 d.7 0506-06	Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Wywóz gruzu			
84	KNR 4 01 d.8 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.1*0.03	m ³	0.150	
		poz.2*0.1	m ³	0.200	
		poz.17*0.02	m ³	0.046	
		poz.26*0.16	m ³	0.800	
		poz.32*0.035	m ³	0.812	
		pozostały /instalacje/	m ³	1.000	
		1			
				RAZEM	3.008
85	KNR 4 01 d.8 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14			
		poz.84	m ³	3.008	
				RAZEM	3.008
86	KNZ 0001 d.8 0001-01	Koszt składowania na wysypisku	m ³		
		poz.84	m ³	3.008	
				RAZEM	3.008