



E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań
ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin; kom. 608 657 889
NIP: 692-200-63-04, REGON: 021033291

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DOCELOWEGO

Nazwa inwestycji:

**Przebudowa zagospodarowania terenu
przy Urzędzie Gminy Grębocice**

Inwestor:

**Gmina Grębocice
59-150 Grębocice, ul. Głogowska 3**

Adres inwestycji:

**obręb 0004 Grębocice, jedn. ewidencyjna 021603_2 Grębocice
584, 155/2, 155/3, 155/4, 556/3, 582/2, 582/1, 588**

	Imię i nazwisko	Uprawnienia specjalność	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. Ewelina Dragań	242/DOŚ/07 drogowe		11.2018
Asystent projektanta	mgr inż. Ewelina Strzelecka			11.2018

Lubin, 11.2018 r.

SPIS TREŚCI

I Część opisowa.

1. Strona tytułowa.....	str. 1
2. Spis treści.....	str. 2
3. Zatwierdzenie – Starostwo Powiatowe.....	str. 3
3. Uzgodnienie – Gmina Grębocice.....	str. 4
4. Uzgodnienie – KPP.....	str. 5
5. Uzgodnienie – PZDP.....	str. 6
3. Opis techniczny.....	str. 7-9

II Część graficzna.

1. Plan orientacyjny, skala 1:20 000.....	rys. 0
2. Organizacja ruchu docelowego, skala 1:500.....	rys. 1

Polkowice, dnia 28.12.2018 r.

GG.7121.3.66.2018

E-DRO PROJEKT
Ewelina Dragań
ul. Szybowa 19
59-300 Lubin

ZATWIERDZENIE Nr 129/S-60/2018

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.)¹ oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

- zatwierdzam -

projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 1201D (ul. Głogowskiej) w Grębocicach, w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Grębocice”.

bez uwag – z uwagami w zakresie:

Na podstawie § 8 ust. 7 ww. rozporządzenia określam termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu: **do dnia 31 grudnia 2019 r.**

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Brak zawiadomienia w wymaganym terminie powoduje utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

z up. STAROSTY

GEODETA POWIATOWY
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Nieruchomości i Budownictwa

mgr inż. Mariusz Dzumyk

Załączniki:

1. Projekt organizacji ruchu (1egz.)

Otrzymują:

1. Adresat
2. GG. aa

Do wiadomości:

1. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych
2. Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach

¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 1926; z 2018 r. poz. 1629

GMINA GRĘBOCICE
ul. Głogowska Nr 3
59-150 GRĘBOCICE
NIP 692-22-57-472 Regon 390647601

Grębocice, dnia 10.12.2018 r.

RI 7011.51.2018

E-DRO PROJEKT

Ewelina Dragań

ul.Szybowa 19

59-300 Lubin

dotyczy: **uzgodnienia projektu docelowej organizacji ruchu w m. Grębocice w ramach zadania pn.: „Przebudowa zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Grębocice”.**

Odpowiadając na złożony wniosek w dniu 04.12.2018 r. przez E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań ul.Szybowa 19 , 59-300 Lubin który działa na podstawie udzielonego zlecenia przez Gminę Grębocice dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej **dla Przebudowy zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Grębocice.** Gmina Grębocice uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt stałej organizacji ruchu przy Urzędzie Gminy Grębocice.

W załączeniu zwrot jednego egz. z stałą organizacją ruchu.

**WÓJT GMINY
GRĘBOCICE**
mgr inż. Roman Jabłoński

Otrzymują:

- 1.Adresat
- 2.A/A

Sprawę prowadzi :

Iwona Ślufarska
Podinsp.d/sbudownictwa
tel.76/8325-317


KARTA UZGODNIENÍ

Nazwa zadania:

**„Przebudowa zagospodarowania terenu
przy Urzędzie Gminy Grębocice”**

Organizacja ruchu docelowego

Komenda Powiatowa Policji

Data	Treść uzgodnienia	Podpis
2018 -12- 09	Uwag nie zgłaszaam.	 1 Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach 10 12 2018 kom. Tomasz Jagielski



POLKOWICKI ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

ul. Fabryczna 16
59-170 Przemków
e-mail: biuro@pzdp.pl



centrala telefoniczna:
76/ 831-94-74
strona:
www.bip.pzdp.pl



12-12-2018 Przemków

DOD.451.51.2018

E- DRO Projekt

Ewelina Dragań

Ul. Szybowa 19

59- 300 Lubin

Dotyczy: uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla zadania pn. „Przebudowa zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Grębocice ” – w obrębie drogi powiatowej nr 1201D

W nawiązaniu do pisma z dnia 30.11.2018r. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt stałej organizacji ruchu w zakresie drogi powiatowej nr 1201D.

Oznakowanie poziome, pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą odpowiadać wymogom „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” załącznik 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181)

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017, poz.784) jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

DYREKTOR
Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych

Adam Mielniczuk

Sprawę prowadzi:
Jarosław Miłostan tel.
(76) 8319474

OPIS TECHNICZNY
do projektu organizacji ruchu docelowego
dla zadania polegającego na przebudowie zagospodarowania terenu
przy Urzędzie Gminy Grębocice

1. Dane ogólne

1. Inwestor: Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice
2. Obiekt: miejsca postojowe, chodnik
3. Branża: Inżynieria ruchu
4. Jednostka projektowa: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań
ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin

2. Podstawa projektu

1. Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych.
2. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 z późn.zm.)
3. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach umieszczania ich na drogach z dn. 23.12.2003 r. (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.).
5. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500.
6. Inwentaryzacja terenu wraz z uzupełniającymi pomiarami wysokościowymi

3. Cel i przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie możliwości bezpiecznego parkowania i poruszania się na obszarze objętym inwestycją w postaci przebudowy zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Grębocice.

Przedmiotem opracowania jest docelowa organizacja ruchu wprowadzana na obszarze drogi powiatowej i dróg gminnych w miejscowości Grębocice.

4. Charakterystyka drogi i warunków ruchu w układzie istniejącym

Przebudową objęty jest obszar wokół Urzędu Gminy Grębocice.

Obszar inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 556/3, 584, 582/1, 588, 155/2, 155/3, 155/4, 582/2 zlokalizowane w miejscowości Grębocice.

Działka 556/3 stanowi drogę powiatową nr 1201D, działki 584 (ul. Bankowa), 582/1 (ul. Szkolna) i 588 (ul. Działkowa) stanowią zaś drogi gminne.

Droga powiatowa w stanie istniejącym wykonana jest z nawierzchni bitumicznej, szerokość jezdni wynosi ok. 7,0 m. Drogi gminne wykonana są także z nawierzchni bitumicznej. Szerokość jezdni przy obszarze Urzędu Gminy ul. Bankowej to ok. 5,40m, szerokość jezdni ul. Szkolnej jest zmienna i wynosi ok. 4,0-7,0 m, ul. Działkowej wynosi ok. 6,0 m.

Droga powiatowa i gminna- ul. Szkolna posiadają obustronne chodniki z kostki betonowej. Stan nawierzchni jezdni powyższych dróg jest dobry.

Na drodze powiatowej występuje średnie natężenie ruchu drogowego, na drogach gminnych występuje zaś małe natężenie ruchu.

5. Projektowane zmiany w organizacji ruchu docelowego.

W ramach zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Grębocice projektuje się przebudowę i budowę chodników oraz dojazd, przebudowę istniejących miejsc postojowych, wykonanie zieleni oraz wykonanie docelowej organizacji ruchu.

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa na obszarze wokół Urzędu Gminy Grębocice projektuje się następujące zmiany w docelowej organizacji ruchu:

I) oznakowanie pionowe:

- przestawić należy znak B-22 „zakaz skręcania w prawo” i D-1 „pierwszeństwo przejazdu”- zgodnie z rysunkiem nr 1,
- przestawić należy znak D-18a „parking- miejsce zastrzeżone” wraz z tabliczką T-29. Znak ten należy ustawić przed miejscem do parkowania wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych,
- ustawić należy znak D-18a „parking- miejsce zastrzeżone” wraz z tabliczką „Tylko dla pojazdów służbowych Gminy Grębocice

II) oznakowanie poziome:

- P-20 – koperta na niebieskim tle,
- P-29,
- P-20,
- P-18 i P-19 – należy odtworzyć istniejące miejsca postojowe po przebudowie chodnika.

Lokalizację wdrażanego oznakowania docelowego pokazano na rysunku nr 1 „Organizacja ruchu docelowego”.

Wymiary znaków i symboli muszą odpowiadać wymogom „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach umieszczania ich na drogach.”

Lica znaków należy wykonać z folii odblaskowej typu 2. Odwrotna strona tarczy znaków i tabliczek powinna mieć barwę szarą. Mocowanie znaków na słupkach z rur ocynkowanych o średnicy min. 70 mm kotwionych w gruncie na trwałych fundamentach.

Projektuje się oznakowanie poziome grubowarstwowe. Oznakowanie musi być oznakowaniem trwałym z wysokim współczynnikiem odblaskowości umożliwiającym zachowanie co najmniej minimalnych parametrów odblaskowości przez cały okres użytkowania. Szorstkość oznakowania powinna być zbliżona do szorstkości nawierzchni.

6. Planowany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu: do 30 grudnia 2019 r.

7. Uwagi ogólne.

- Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym a zarazem zgodnie z zatwierdzonymi projektami ruchu zastępczego.
- Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

Projektant:


mgr inż. Ewelina Dragań

CZĘŚĆ

GRAFICZNA










Inwestor	<p>Gmina Grębocice ul. Głogowska 3 59-150 Grębocice</p>				
Jednostka projektowa	<p>  E-DRO Projekt Ewelina Dragań 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19 tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl NIP 692-200-63-04 REGON 021033291 </p>				
inż. ruchu	Branża	Zespół projektowy	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
	Projektant	mgr inż. Ewelina Dragań	242/DOŚ/07	drogowa	
inż. rysunku	Asystent projektanta	mgr inż. Ewelina Strzelecka			
Nazwa zadania	<p>Przebudowa zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Grębocice</p>				
Nazwa rysunku	<p>Plan orientacyjny</p>				
Skala	Data	Nr umowy	Branża	Stadium	Nr rys./Arkusz
1:15 000	05.11.2018	inż. ruchu	PW	0



<h1>MAPA DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH</h1>		<h1>GEOMAP</h1>	
Obciążenie kartograficzne zgłoszenia pracy geodezyjnej		USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Lubin ul Pawia 31/58	
Ogrzeb ewidencyjny		Tel. 663 899 990	
Jednostka ewidencyjna			
0004 Grębocice			
021603_2 Grębocice			
1:500			
Układ współrzędnych płaskich		2000	
Układ wysokości		Kronsztadt 86	
Oznaczenie granic obszaru aktualizacji			
Skala mapy 5:150 31.01.43			
Data opracowania mapy 30.06.2018			
Informacje o służebnościach gruntowych mających zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie ustalono obciążeń gruntowych	
Pieczęć i podpis geodety		Nr i zakres uprawnień 18605-1	
Podpis wysłany z elementu projektowanego	 Podpis geodety	

The diagram shows a corner of a room. A solid vertical line on the left represents one wall, and a solid horizontal line at the top represents another wall. Dashed lines extend from these walls, representing other walls or boundaries. A crosshair (+) is drawn in the open space, likely indicating a specific location or measurement point. The labels "exif", "chip", and "9760" are visible near the top-left corner, possibly referring to metadata or file information.

LEGENDA

	Proj. krawężnik kamienny najazdowy
	Proj. krawężnik kamienny wyniesiony
	Proj. obrzeża kamienne
	Istn. oznakowanie poziome
	Proj. oznakowanie poziome
	Istn. oznakowanie pionowe
	Proj. oznakowanie pionowe

Inwestor		<p style="text-align: center;">Gmina Grębocice ul. Głogowska 3 59-150 Grębocice</p>			
Jednostka projektowa		<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>E-DRO Projekt</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>E-DRO Projekt Ewelina Dragań 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19 tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl NIP 692-200-63-04 REGON 021033291</p> </div> </div>			
Branża		Zespół projektowy	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
inż. ruchu	Projektant	mgr inż. Ewelina Dragań	242/DOŚ/07	drogowa	
	Asystent projektanta	mgr inż. Ewelina Strzelecka			
Nazwa zadania		<p>Przebudowa zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Grębocice</p>			
Nazwa rysunku		<p>Docelowa organizacja ruchu</p>			
Skala	Data	Nr umowy	Branża	Stadium	Nr rys./Arkusz
1:500	05.11.2018	inż. ruchu	PW	1