

Remont dróg wewnętrznych - polnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0201-02 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		600	m <sup>3</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
		2000	m <sup>2</sup>	2000.000	
				RAZEM	2000.000
3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		2000	m <sup>2</sup>	2000.000	
				RAZEM	2000.000
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		2000	m <sup>2</sup>	2000.000	
				RAZEM	2000.000
5	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m <sup>2</sup>		
		2000	m <sup>2</sup>	2000.000	
				RAZEM	2000.000
6	kalk. własna	Koszt wywiezienia i utylizacji urobku	m <sup>3</sup>		
		600	m <sup>3</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000